დანართი 3

სამოქალაქო - სამრეწველო მშენებლობის ინჟინერ-მშენებლის ტესტირების გზამკვლევი

კითხვარი უნდა მოიცავდეს ტესტებს, საიდანაც შესაძლებელი იქნება ერთი ან ერთზე მეტი სწორი პასუხის არჩევა. ტესტები შედგება მინიმუმ 100 კითხვისგან, აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს ცხრილში მოცემული დისციპლინის თითოეული თავისთვის/ქვეთავისთვის კითხვების მინიმალური (ან მის მიერ განსაზღვრული) ოდენობის ხუთმაგი ოდენობა. ტესტის შედგენისას უნდა მოხდეს შემთხვევითობის პრინციპით თითოეული თავიდან/ქვეთავიდან მინიმალური (ან აკრედიტებული სერტიფიცირების ორგანოს მიერ განსაზღვრული) ოდენობის კითხვების ამორჩევა. კითხვები შეიძლება იყოს თეორიული, მათემატიკური ან გრაფიკული სახით მოცემული. ტესტებში მითითებული უნდა იყოს სწორი პასუხების რაოდენობა და უნდა მოიცავდეს მინიმუმ სამ სავარაუდოდ პასუხს.

ტესტირება უნდა ჩატარდეს მთლიანად კომპიუტერული მეთოდით (მაგ., CBT). ტესტი ითვლება ჩაბარებულად თითოეულ თავში/ქვეთავში 75% დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში.

ტესტირებისას გამოყენებული უნდა იქნას SI სისტემა. ტესტირება უნდა მოიცავდეს მინიმუმ ქვემოთ მოყვანილ საკითხებს.

დისციპლინა	კითხვების მინიმალური რაოდენობა
1. კანონმდებლობა	7
1.1 მშენებლობის ნებართვის მიღების წესები	
1.2 სერტიფიცირების წესები	
1.3 მოქმედი ნორმები	
2. მექანიკა	8
2.1 მომენტის და გადამჭრელი ძალების ეპიურები	
2.2 ძაბვები და დეფორმაციები (მაგ., ეპიურები, ღერძული ძალები, გრეხა, ღუნვა, ჭრა)	
2.3 დეფორმაციები	
2.4 თავისუფლების ხარისხები	
3. მასალები	8
3.1 ბეტონი, ხე, აგური, ლითონი	
3.2 ტესტირების მეთოდები ბეტონისთვის, ლითონისთვის და ა.შ.	
3.3 ფიზიკური და მექანიკური მახასიათებლები (ბეტონის, ლითონი და ა.შ.)	
4. სამშენებლო კონსტრუქციები და მექანიკა	8
4.1 სტატიკურად რკვევადი კოჭების, წამწეები, სვეტების და ჩარჩოების გაანგარიშება	
4.2 სტატიკურად რკვევადი კოჭების, წამწეების, ჩარჩოების დეფორმაციების ანგარიში	

4.3 სამშენებლო კონსტრუქციები და ნორმები	
4.3.1 დატვირთვები	8
4.3.1.1 სეისმური დატვირთვა	5
4.3.2 დატვირთვის კომბინაციები და გაანგარიშების მეთოდები	7
4.3.3 დეტალიზება (კონსტრუირება)	
4.3.3.1 ძირითადი მოთხოვნები	8
4.3.3.2 ლითონის კონსტრუქციები	13
4.3.3.3 ბეტონის კონსტრუქციები	14
4.3.3.4 ფუნდამენტები და საყრდენი კონსტრუქციები	9
4.3.3.5 ქვაბულები	5

მინიმალური გამოსაყენებელი ნორმები:

Სნ 01.01-09	სეისმომედეგი მშენებლობა
Სნ 02.01-08	შენობების და ნაგებობების ფუძეები
Სნ 03.01-09	ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები
СНиП 2.03.01-84	რკინაბეტონის კონსტრუქციები
СНиП II-23-81	ლითონის კონსტრუქციები
СНиП 2.02.03-85	ხიმინჯოვანი საძირკვლები
СНиП 2.02.01-83	შენობების და ნაგებობების ფუძეები
СНиП II-25-80	ხის კონსტრუქციები
СНиП II-22-81	აგურის კონსტრუქციები
СНиП 3.03.01-87	მზიდი და შემომზღუდავი კონსტრუქციები
СНиП 2.01.07-85	დატვირთვები და ზემოქმედებები
СНиП II-7-81	სეისმურ რაიონებში მშენებლობა

სამოქალაქო-სამრეწველო მშენებლობის ინჟინერ-მშენებლისთვის პროექტების შედგენის გზამკვლევი

წერილობით დავალებაზე წარდგენილი უნდა იყოს მაქსიმუმ 10-გვერდიანი 4 პროექტი/პროექტის ნაწილები, რომლებიც ერთმანეთის თავსებადია. წერილობითი დავალება წარმატებით გავლილია, თუ ნაპოვნია დაშვებული შეცდომების 75% და თითოეულ პროექტზე არ არის ნაპოვნი ერთზე მეტი არასწორი შეცდომა.

აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 10 სხვადასხვა ვარიანტი თითოეული პროექტისა. პროექტები უნდა განახლდეს გარკვეული პერიოდულობით, ამასთან კანდიდატს ყოველ მომდევნო წერილობით დავალებაზე გასვლისას არ უნდა შეხვდეს ის პროექტ(ებ)ი, რომელიც მას წინა დავალება(ებ)ზე ჰქონდა მიცემული.

პროექტი №1 – უნდა მოიცავდეს რკინაბეტონის შენობის კონსტრუქციულ პროექტს აუცილებელი ნაწილებით:

1.1 საძირკველი
1.2 მზიდი კარკასი (სვეტები, კოჭები, ფილები)
1.3 კედლები ან დიაფრაგმები (კედლებში გათვალისწინებული უნდა იყოს დიდი ზომის (25%-ზე მეტი) ღიობები)
1.4 კიბეები, ლიფტის შახტები.

შეცდომად ჩაითვლება, მაგალითად:

1. კონსტრუირების წესების დარღვევა ნორმასთან მიმართებით (დარღვეული დამცავი შრეები, დაანკერების პირობები, საკიდების ჩაღუნვის წესების დარღვევა და ა.შ.).
2. არასათანადო დაფუძნების პირობები (მაგალითად სხვადასხვა ტიპის გრუნტებზე დაყრდნობა, ხიმინჯის არასაკმარისი ჩაანკერება და ა.შ.).
3. არმირების წესების დარღვევა (არასწორი განაწილება არმატურის კედლებში, მინიმალური და მაქსიმალური ბიჯების დარღვევა და ა.შ.).

პროექტი №2 – უნდა მოიცავდეს ლითონის შენობის კონსტრუქციულ ნაწილს:

1.1 საძირკველს
1.2 ლითონის სვეტებს ამწით ან ამწის გარეშე
1.3 ლითონის წამწეებით და კოჭებით გადახურვას
1.4 კავშირების სისტემას
1.5 საყრდენ და დამაკავშირებელ ძირითად კვანძებს.

შეცდომად ჩაითვლება, მაგალითად:

1. დასაძირკვლების წესების დარღვევა (არასწორი მიმართულების შეკრული ფუნდამენტი, არასათანადო ჩაღრმავება, საანკერე ჭანჭიკების არასწორი დაშორებები და დამცავი შრეები).
2. შეცდომა ლითონის სვეტის კონსტრუირებაში (არასწორი ბაზა, არასწორი ამწის კონსოლი, ფერმის ან კოჭის საყრდენი და ა.შ.).
3. შეცდომა წამწეში (არასწორი გადაბმის კვანძი, არასწორი დაყრდნობის ან წამწის გაანგარიშებაში დაშვებული ჩამაგრების არასწორი მოდელირება.
4. შეცდომა ლითონის დეტალიზაციაში (რაც მოიცავს, ჭანჭიკების მინიმალური ან მაქსიმალური განლაგების პირობის დარღვევას, შედუღების არასწორი ნაკერის მოწყობას, ლითონის ფურცლის მინიმალური სისქის წესის დარღვევას და ა.შ.).
5. შედგენილი ან გლინულა პროფილში კონსტრუირების წესების დარღვევა (მაგ., სიხისტის წიბოების შერჩევა).

პროექტი №3 – აგურის/ხის კონსტრუქცია

პროექტი უნდა მოიცავდეს:

აგურს მზიდი კედლების შენობას დაფუძნებით.
აგურში დიდი ზომის (25%-ზე მეტი) ღიობების და გადამკვეთი კედლების არსებობას.
ხის კონსტრუქციით გადახურვის პროექტს.

შეცდომად ჩაითვლება, მაგალითად:

1. აგურის კედლის საძირკველთან შეერთების დეტალში შეცდომა.
2. აგურის მზიდი კედლის სეისმურ დაპროექტებაში შეცდომა (გულარების არმირება, კავშირი, მანძილი, სარტყელების მოწყობის წესი და ა.შ.).
3. ზღუდარების მოწყობის წესის დარღვევა.
4. ხის კონსტრუქციის საყრდენი დეტალის მოწყობის სქემაში შეცდომა.
5. ხის კვანძის ჭანჭიკებით ან წკირებით მოწყობის შეცდომა.
6. სტატიკურად არამდგრადი ხის სახურავის მოწყობა

პროექტი №4 – გაძლიერება რეკონსტრუქციის მაქსიმუმ 8-გვერდიანი პროექტი უნდა მოიცავდეს:

1. საძირკვლის გაძლიერებას (წერტილოვანი ან ლენტური) გაგანიერებით ან ინექციური ხიმინჯებით.
2. მზიდი აგურის კედლის გაძლიერებას.
3. რკინაბეტონის სვეტის გაძლიერებას (ლითონის მოჩარჩოებით ან ბეტონის კვეთის გაზრდით.

4. რკინაბეტონის კოჭის ან ფილის გაძლიერებას (ლითონის, რკინაბეტონის ან კომპოზიტური მასალით).
5. ლითონის კონსტრუქციის გაძლიერებას.

შეცდომად ჩაითვლება, მაგალითად:

1. საძირკვლის გაძლიერების არასწორი ან არასაკმარისი ჩამაგრება არსებულ კონსტრუქციასთან.
2. არასწორი გაძლიერების მეთოდის შერჩევა (მაგალითად, საძირკვლის გაძლიერება წინასწარდაძაბული ინექციური ანკერებით, რომლებიც მის მეტ ჯდენას იწვევს).
3. შეცდომა პროექტი №4-ის მე-3 -მე- 4 ნაწილებში (ლითონის მოჩარჩოება დაძაბვის გარეშე, ნაკერების არასწორი განლაგება და ა.შ.).
4. შეცდომა პროექტი №4-ის მე-4 ნაწილში (ლითონის მზიდ ელემენტებზე ნაკერების მოწყობა დაძაბულ ნაწილებში. არასწორი მიმართულებით დაძაბვა და ა.შ.).

ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის ინჟინერ-მშენებლის ტესტირების გზამკვლევი

კითხვარი უნდა მოიცავდეს ტესტებს, საიდანაც შესაძლებელი იქნება ერთი ან ერთზე მეტი სწორი პასუხის არჩევა. ტესტები შედგება მინიმუმ 100 კითხვისგან, აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს ცხრილში მოცემული დისციპლინის თითოეული თავისთვის/ქვეთავისთვის კითხვების მინიმალური (ან მის მიერ განსაზღვრული) ოდენობის ხუთმაგი ოდენობა. ტესტის შედგენისას უნდა მოხდეს შემთხვევითობის პრინციპით თითოეული თავიდან/ქვეთავიდან მინიმალური (ან აკრედიტებული სერტიფიცირების ორგანოს მიერ განსაზღვრული) ოდენობის კითხვების ამორჩევა. კითხვები შეიძლება იყოს თეორიული, მათემატიკური ან გრაფიკული სახით მოცემული. ტესტებში მითითებული უნდა იყოს სწორი პასუხების რაოდენობა და უნდა მოიცავდეს მინიმუმ სამ სავარაუდოდ პასუხს.

ტესტირება უნდა ჩატარდეს მთლიანად კომპიუტერული მეთოდით (მაგ., CBT). ტესტი ითვლება ჩაბარებულად თითოეულ თავში/ქვეთავში 75% დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში.

ტესტირებისას გამოყენებული უნდა იქნას SI სისტემა. ტესტირება უნდა მოიცავდეს მინიმუმ ქვემოთ მოყვანილ საკითხებს.

დისციპლინა	კითხვების მინიმალური რაოდენობა
1. კანონმდებლობა	5
1.1 სერტიფიცირების წესები	
1.2 მოქმედი ნორმები	
2. მექანიკა	9
2.1 მომენტის და გადამჭრელი ძალების ეპიურები	
2.2 ძაბვები და დეფორმაციები (მაგ., ეპიურები, ღერძული ძალები, გრეხა, ღუნვა, ჭრა)	
2.3 დეფორმაციები	
2.4 თავისუფლების ხარისხები	

3. სტანდარტები ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დასაპროექტებლად	26
3.1 СНиП 2.06.01-86 - ჰიდროტექნიკური ნაგებობები, ზოგადი წესები	
3.2 СНиП 2.06.03-85 სამელეორაციო სისტემები	
3.3 СНиП 2.06.04-82* დატვირთვები ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებზე	
3.4 СНиП 2.06.05-84* გრუნტის კაშხლები	
3.5 СНиП 2.06.06-85 ბეტონის და რკინაბეტონის კაშხლები	
3.6 СНиП 2.06.07-87 საყრდენი კედლები, გემების შლუზები, თევზების გამტარ და დამცავი ნაგებობები	
3.7 СНиП 2.06.08-87 ჰიდროტექნიკური ნაგებობებში ბეტონის და რკინაბეტონის კონსტრუქციები	
3.8 СНиП 2.06.09-84 ჰიდროტექნიკური გვირაბები	
3.9 СНиП 2.06.14-85 სამთო სამუშაოების დაცვა გრუნტის და ზედაპირული წყლებისგან.	
3.10 СНиП 2.06.15-85 ტერიტორიის დატბორვისგან ტექნიკური დაცვა.	
4. სამშენებლო კონსტრუქციები და მექანიკა	
4.1 სტატიკურად რკვევადი კოჭების, წამწეების, სვეტების და ჩარჩოების გაანგარიშება	15
4.2 ჰიდროტექნიკური ნაგებობებზე მოქმედი დატვირთვები და მათი შეხამება.	
4.3 ჰიდროტექნიკური ნაგებობებზე მოქმედი დატვირთვების გაანგარიშება:	
4.3.1 დატვირთვების ტიპები	8
4.3.1.1ჰიდროსტატიკური წნევები	
4.3.1.2 ჰიდროდინამიკური წნევები	
4.3.1.3 ფილტრაციული წნევები	
4.3.1.4 ყინულის და ნატეხების წნევები	
4.3.1.5 სეისმური წნევები	
4.3.2 დატვირთვის კომბინაციები	4
4.4 ფილტრაციული წნევები ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ფუძეებში	4
4.5 ფილტრაციული კვლევის ჰიდროდინამიკური მეთოდი	4
4.6 ჰიდროდინამიკური ბადე	4
4.7გრავიტაციული კაშხლების გაანგარიშების წესები	16

ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის ინჟინერ-მშენებლისთვის პროექტების შედგენის გზამკვლევი

წერილობით დავალებაზე წარდგენილი უნდა იყოს მაქსიმუმ 15-გვერდიანი 2 პროექტი/პროექტის ნაწილები, რომლებიც ერთმანეთის თავსებადია. წერილობითი დავალება წარმატებით გავლილია, თუ ნაპოვნია დაშვებული შეცდომების 75% და თითოეულ პროექტზე არ არის ნაპოვნი ერთზე მეტი არასწორი შეცდომა.

აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 10 სხვადასხვა ვარიანტი თითოეული პროექტისა. პროექტები უნდა განახლდეს გარკვეული პერიოდულობით, ამასთან, კანდიდატს ყოველ მომდევნო წერილობით დავალებაზე გასვლისას არ უნდა შეხვდეს ის პროექტ(ებ)ი, რომელიც მას წინა დავალება(ებ)ზე ჰქონდა მიცემული.

თოთოეული პროექტი უნდა მოიცავდეს ჰიდროტექნიკური ნაგებობის და კაშხლის პროექტს. პროექტი უნდა შედგეს პროექტირების ნორმების დაცვით.

შეცდომად ჩაითვლება ტესტირებით ნაწილში მითითებული გადაწყვეტების და კონსტრუირების ნორმების დარღვევა. აუცილებელია შეცდომების ნახევარი მოიცავდეს შეუსაბამობას ნორმებთან СНиП 2.06.05-84* (გრუნტის კაშხლები) და СНиП II-44-78 (ბეტონის და რკინაბეტონის კაშხლები).

საგზაო/სარკინიგზო/წყალგამტარი მილების/გვირაბების მშენებლობის ინჟინერ-მშენებლის ტესტირების გზამკვლევი

კითხვარი უნდა მოიცავდეს ტესტებს, საიდანაც შესაძლებელი იქნება ერთი ან ერთზე მეტი სწორი პასუხის არჩევა. ტესტები შედგება მინიმუმ 100 კითხვისგან, აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს ცხრილში მოცემული დისციპლინის თითოეული თავისთვის/ქვეთავისთვის კითხვების მინიმალური (ან მის მიერ განსაზღვრული) ოდენობის ათმაგი ოდენობა. ტესტის შედგენისას უნდა მოხდეს შემთხვევითობის პრინციპით თითოეული თავიდან/ქვეთავიდან მინიმალური (ან აკრედიტებული სერტიფიცირების ორგანოს მიერ განსაზღვრული) ოდენობის კითხვების ამორჩევა. კითხვები შეიძლება იყოს თეორიული, მათემატიკური ან გრაფიკული სახით მოცემული. ტესტებში მითითებული უნდა იყოს სწორი პასუხების რაოდენობა.

ტესტირება უნდა ჩატარდეს მთლიანად კომპიუტერული მეთოდით (მაგ. CBT). ტესტი ითვლება ჩაბარებულად თითოეულ თავში/ქვეთავში 75% დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში.

ტესტირებისას გამოყენებული უნდა იქნას SI სისტემა. ტესტირება უნდა მოიცავდეს მინიმუმ ქვემოთ მოყვანილ საკითხებს.

	დისციპლინა	კითხვების მინიმალური რაოდენობა
		85
1	კანონმდებლობა	
1.1	საქართველოს კანონი საავტომობილო გზების შესახებ	4
1.2	სერტიფიცირების წესები	3
1.3	სტანდარტი სსტ 72:2009	5

2	**თეორიული ნაწილი, სხვა დისციპლინები**	
2.1	საინჟინრო გეოდეზია (ზოგადი საკითხები);	2
2.2	საინჟინრო გეოლოგია (ზოგადი საკითხები, გრუნტების ფიზიკურ - მექანიკური მახასიათებლები);	4
2.3	მექანიკა	5
2.4	მომენტის და გადამჭრელი ძალების ეპიურები	5
2.5	ძაბვები და დეფორმაციები (მაგ. ეპიურები, ღერძული ძალები, გრეხა, ღუნვა, ჭრა)	4
2.6	სამშენებლო კონსტრუქციები და ნორმები	4
2.7	დატვირთვების ტიპები	4
3	**გზები, მილსადენები**	
3.1	სარკინიგზო და ავტოგზის გვირაბების ტრასირების ძირითადი პრინციპები, პროექტირების სტადიები	2
3.2	ნაგებობების გეგმა. გრძივი პროფილი და განივები, მიახლოებათა გაბარიტები.	3
3.3	მიწის ვაკისი:	2
3.4	საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია (მიმდინარე მოვლა-შეკეთების, მცირე, საშუალო და კაპიტალური რემონტები ჩასატარებელი ღონისძიებები, რემონტთაშორისი ვადების დადგენა. გამოყენებული მანქანები, მექანიზმები და მასალები. გზებისა და ასაფრენ-დასაფრენი ზოლების სატრანსპორტო-საექსპლუატაციო თვისებების შეფასება სიმტკიცის, სისწორის, ჩაჭიდების კოეფიციენტისა და სხვა მახასიათებლების მიხედვით. ამ დანიშნულებით გამოყენებული მექანიზმები და მოძრავი ლაბორატორიები, შეფასების ნორმატივები)	4
3.5	საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების კლასიფიკაცია, გზების, ქუჩების და ასაფრენ-დასაჯდომი ზოლების გეგმის, გრძივი და განივი პროფილების ელემენტებით	2
3.6	ხელოვნური ნაგებობები (ზოგადი საკითხები):	5
3.7	მოთხოვნები მოძრაობის უსაფრთხოების და ეკოლოგიურობის უზრუნველყოფაზე. (მოძრაობის უსაფრთხოების შეფასების მეთოდები და მათი გამოყენება არსებულ გზებსა და პროექტირებად მონაკვეთებზე. „შავი წერტილების“ წარმოშობის მიზეზები და მათი ლიკვიდაციის ღონისძიებები. ეკოლოგიური მოთხოვნები და ფერდობებზე მნიშვნელოვანი შეჭრების აცილება. ლანდშაფტური პროექტირების მოთხოვნები, ფლორისა და ფაუნის შენარჩუნებისა და მათი არსებობის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროექტირებისა და მშენებლობის პროცესში გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ხმაურის, გამონაბოლქვისა და ცვეთის პროდუქტებისაგან დაბინძურების მიხედვით)	2
3.8	მცირე ხელოვნური ნაგებობები (წყალგამტარი მილები, საყრდენი კედელი, გალერეა და სხვა). კონსტრუქციები, გამოყენების სფეროები, გაანგარიშებები და გაანგარიშების თავისებურებანი	2
4	**გვირაბები**	
4.1	გვირაბების გაყვანის ძირითადი ხერხები	3
4.2	გვირაბების მუდმივი სამაგრების კონსტრუქცია	2
4.3	საპორტალო ფერდობების მდგრადობის შეფასება	3
5	**ხიდები**	
5.1	ხიდების სამშენებლო მასალები (ფიზიკურ - მექანიკური მახასიათებლები);	4

5.2	ხიდების სტატიკური სქემები და მათი გამოყენების სპეციფიკა.	5
6	**რკინიგზა**	
6.1	რკინიგზის ლიანდაგის კატეგორია, რკინიგზების დანიშნულება და წლიური ტვირთდაძაბულობა	1
6.2	მიწის ვაკისის განივი პროფილები,	2
6.3	ნაგებობათა მიახლოების გაბარიტი,	2
6.4	მანძილები ლიანდაგების ღერძებს შორის სწორში და მრუდის რადიუსზე დამოკიდებულებით	1

მინიმალური გამოსაყენებელი ნორმები

СНиП 32-01-95	რკინიგზები ლიანდის სიგანით 1520 მმ
ГОСТ 9238-83	ლიანდის სიგანით 1520 მმ რკინიგზების მოძრავი შემადგენლობის და ნაგებობათა მიახლოების გაბარიტები
ГОСТ 25100-82*	გრუნტების კლასიფიკაცია
СТН Ц-01-95	რკინიგზები ლიანდის სიგანით 1520 მმ
ГОСТ 78-2004	ხის შპალები
ВСН 56-78	სარკინიგზო სადგურების და კვანძების პროექტირების ინსტრუქცია
პნ 01.01-09	სეისმომედეგი მშენებლობა
პნ 02.01-08	შენობების და ნაგებობების ფუძეები
პნ 03.01-09	ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები
სსტ 72:2009	გზები საავტომობილო საერთო სარგებლობის. გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები
СНиП 2.03.01-84	რკინაბეტონის კონსტრუქციები
СНиП II-23-81	ლითონის კონსტრუქციები
СНиП 2.02.03-85	ხიმინჯოვანი საძირკვლები
СНиП 2.02.01-83	შენობების და ნაგებობების ფუძეები
СНиП 2.05.03-84*	ხიდები და მილები
СНиП 2.05.02-85	საავტომობილო გზები
СНиП 3.03.01-87	მზიდი და შემომზღუდავი კონსტრუქციები
СНиП 2.01.07-85	დატვირთვები და ზემოქმედებები
СНиП II-7-81	სეისმურ რაიონებში მშენებლობა
СНиП II-44-78	სარკინიგზო და საავტომობილო გვირაბები
СНиП 2.06.09-84	ჰიდროტექნიკური გვირაბები
ПБ 01.01-09	სეისმომედეგი მშენებლობა
ПБ 02.01-08	შენობების და ნაგებობების ფუძეები
ПБ 03.01-09	ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები
СНиП 2.03.01-84	რკინაბეტონის კონსტრუქციები
СНиП2.02.-85	შენობების და ნაგებობების ფუძეები
СНиП2.02.07-85	მზიდი და შემომზღუდავი კონსტრუქციები
СНиП II 7-81	სეისმურ რაიონებში მშენებლობა
СНиП 32-04-97	სარკინიგზო და საავტომობილო გვირაბები

საგზაო/სარკინიგზო/წყალგამტარი მილების/გვირაბების ინჟინერ-მშენებლისთვის პროექტების შედგენის გზამკვლევი

წერილობით დავალებაზე წარდგენილი უნდა იყოს მაქსიმუმ 20-გვერდიანი 3 პროექტი/პროექტის ნაწილები, რომლებიც ერთმანეთის თავსებადია. წერილობითი დავალება წარმატებით გავლილია, თუ ნაპოვნია დაშვებული შეცდომების 75% და თითოეულ პროექტზე არ არის ნაპოვნი ერთზე მეტი არასწორი შეცდომა.

აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 10 სხვადასხვა ვარიანტი თითოეული პროექტისა. პროექტები უნდა განახლდეს გარკვეული პერიოდულობით, ამასთან, კანდიდატს ყოველ მომდევნო წერილობით დავალებაზე გასვლისას არ უნდა შეხვდეს ის პროექტ(ებ)ი, რომელიც მას წინა დავალება(ებ)ზე ჰქონდა მიცემული.

თოთოეული პროექტი უნდა მოიცავდეს გზის (მათ შორის ხიდის), გვირაბის და სარკინიგზო ხასის და/ან მისი ნაწილების პროექტს. პროექტი უნდა შედგეს პროექტირების ნორმების დაცვით.